

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il noleggio, l'installazione, l'assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio delle luminarie per le festività Natalizie 2024 - 2025 lungo strade, piazze e parchi della Città di Pomigliano d'Arco, come elencate al successivo articolo 3.

Periodo di funzionamento :

- dal giorno 30 novembre 2024 al giorno 14 gennaio 2025 compresi.
- orario di accensione: dalle ore 19,00 alle ore 02,00 del giorno successivo.

### **Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo netto a base di appalto (noleggio, installazione, assistenza per un continuo e perfetto funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi in oggetto) viene fissato in complessivi €. **122.500,00 (Euro Centoventiduemilacinquecento/00) oltre IVA.**

### **Art. 3 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

Le prestazioni da eseguire sono:

1. fornitura in noleggio delle luminarie per un periodo di completo funzionamento per le festività natalizie e di fine anno dal 30.11.2024 al 14.01.2025 compresi a cui andranno aggiunti i tempi atti all'installazione ed al successivo smontaggio di tutte le luminarie compreso ogni elemento accessorio;
2. installazione delle luminarie noleggiate compreso le linee elettriche di alimentazione realizzate a norma di legge e ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee od elementi di proprietà di enti o privati che non intendano acconsentire tale installazione; sarà cura della ditta offerente contattare gli eventuali proprietari e stipulare gli eventuali accordi scritti e/o verbali in modo da garantire una corretta installazione delle luminarie con il consenso dei terzi interessati, fermo restando che il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ai suddetti accordi;
3. assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l'intero periodo e secondo gli orari precedentemente fissati compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo e perfetto funzionamento degli stessi (con le eventuali penali di cui ai successivi articoli).
4. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato e ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell'installazione: durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità.

Il Servizio prevede installazioni nelle seguenti strade/piazze-rotatorie/parchi/frazioni-masserie:

strade: Via Felice Terracciano, Via Ercole Cantone, Viale Alfa Romeo, Via G. Leopardi, Via Caiazzo, Via Locatelli, Via Mazzini, Via Napoli, Corso Vittorio Emanuele, Via Passariello, Via Mauro Leone, Via Roma, Via Indipendenza, Via Nazionale delle Puglie, Via Manzoni, Via Carducci, Via Medaglie d'Oro, Via Leonardo Da Vinci, Via Miccoli, Via Principe di Piemonte, Via Trieste, Via Libertà, Via Giuseppe Verdi, Via San Pietro, Via Pratola, Via Abate Felice Toscano, Via Gandhi, Via Giovanni Falcone, Via Nilde Iotti, Via Emilia.

piazze-rotatorie: Piazza Municipio, Piazza G. Leone, Piazza Mercato, Piazzetta Rodari, Piazza Regeni, Piazzetta Montessori, Rotatoria Viale Impero, Rotatoria Cimitero, Rotatoria Via Gandhi.

parchi: Parco Pubblico Giovanni Paolo II, Parco delle Acque;

frazioni-masserie: Masseria Ciccarelli, Masseria Fornari, Masseria Cutinelli, Masseria Guadagni, Masseria Mattiello, Masseria Chiavettieri, Masseria Visone.

Oltre a tali dotazioni MINIME è facoltà della Ditta partecipante di proporre soluzioni integrative lungo gli stessi percorsi e/o su altre zone della città.

#### **Art. 4 - ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE ED ALLA LORO TIPOLOGIA**

- Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia in particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-2-20 e s.m.i. Le luminarie dovranno essere dotate di tutti gli elementi, apparecchiature ed accessori al fine garantire il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza.
- Gli elementi dovranno essere opportunamente distanziati in modo da garantire un'ottimale copertura e percezione delle figure e degli effetti. Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica. .

#### **Art. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI**

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da adoperarsi nella esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente in materia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico.

#### **Art. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE**

L'appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente capitolato.

L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che

per la categoria venga successivamente stipulato.

La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.

#### **Art. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione del presente appalto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

**Ad avvenuta installazione e comunque prima dell'accensione delle luminarie la ditta dovrà fornire ai competenti uffici di questa Amministrazione regolare certificato di conformità redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico.**

La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.

#### **Art. 8 - ONERI DELL'IMPRESA**

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza del servizio.

#### **Art. 9 - ONERI PER ALLACCIO CONTATORI ENEL**

Sono a carico del Comune i costi per le forniture supplementari di energia elettrica. Restano a carico dell'impresa appaltatrice tutte le opere necessarie per il collegamento degli impianti ai suddetti contatori ENEL.

#### **Art. 10 - ASSICURAZIONI VARIE**

La Ditta appaltatrice è obbligata ad esibire, prima dell'inizio delle prestazioni, alla direzione lavori una adeguata polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per la copertura di tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune di Pomigliano d'Arco, che comunque rimane sollevato da ogni responsabilità per tutta la durata d'erogazione del servizio, compresa la messa in opera e lo smontaggio.

### **Art. 11 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

La ditta è l'unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi di tutti gli eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori o dall'esercizio delle attrezzature noleggiate

### **Art. 12 - TEMPO UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE – PENALI**

La ditta dovrà installare e fornire le luminarie perfettamente funzionanti e rispettanti ogni norma prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo ed installati su suolo pubblico entro e non oltre il giorno 30.11.2024 in tutte le strade, piazze, rotonde, parchi e frazioni indicate nel presente Capitolato.

La penale per quanto sopra è stabilita in €. 500,00 (euro cinquecento/zero centesimi) per ogni giorno di ritardo.

In particolare la ditta appaltatrice dovrà fornire con il dovuto anticipo, a sua cura e spesa, alle autorità competenti tutta la documentazione occorrente per l'ottenimento della licenza di installazione di impianti di impianti elettrici provvisori su suolo pubblico.

La ditta si impegna inoltre a concludere i lavori di smontaggio e ripristino dei luoghi: entro e non oltre il 04.02.2025;

La penale, per ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita in € 100,00 (euro cento/zero centesimi).

Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente capitolato verrà sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione. Le penalità di cui sopra verranno decurtate all'atto del saldo.

### **Art. 13 - ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI INSTALLATI**

La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici competenti, numero telefonico, di fax e cellulare con reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti.

Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore dalla comunicazione anche telefonica da parte degli addetti al controllo. Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo si applicheranno in sede di liquidazione penali pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo.

### **Art.14 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione procederà all'affidamento diretto del Servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lvo n°36/2023, La scelta del Contraente, individuato tra gli Operatori Economici che avranno manifestato il proprio interesse, verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lvo n°36/2023. Trattandosi di appalto dove la componente artistica è particolarmente rilevante, i criteri di valutazione saranno esclusivamente qualitativi non essendo richiesta alcuna offerta economica.

### **Art.15 PAGAMENTI**

Il corrispettivo sarà liquidato a seguito dello smontaggio di tutti gli elementi ed entro 30 giorni dall'acquisizione della certificazione della regolarità del servizio prestato.

Un responsabile del Comune assisterà alle prescritte operazioni ed accerterà la rispondenza al progetto presentato.